

KEUZEMOGELIJKHEDEN VARIO BUNGALOWS, TRADITIONEEL UITGEVOERD

Binnenmuren, scheidingsmuren uitvoeren in metselsteen van kalkzandsteen.

Begane grond + verdiepingshoogte 2600 mm.

De eerste keuze die u kunt maken voor uw te bouwen woning is die tussen type 40°, type 45° en type 50°. De getallen 40, 45 en 50 geven de dakhelling aan.

Alleen bij type 45° en 50° is een borstwering mogelijk. Deze borstwering bestaat uit verhoogde muren, waardoor meer ruimte op de verdieping ontstaat.

Vervolgens bepaalt u welke afmetingen uw woning moet krijgen en of u al dan niet, een garage, dakkapel of andere extra's wilt.

Bijgaand treft u zowel van type 40°, type 45° als van type 50° een informatiepakket aan. Dit pakket bestaat uit voorbeelden van afmetingen en diverse extra's met de bijbehorende prijzen.

Eveneens treft u in dit pakket doorsnede tekeningen en een beknopte technische omschrijving aan. In die technische omschrijving kunt u alles terugvinden wat bij de prijs is inbegrepen.

Die prijs hangt dus af van het type, (40°, 45° of 50°) de afmeting en de voornoemde extra's.

Elk van de typen woningen kan dus in elke gewenste afmeting en schuinte worden gebouwd. Daarbij heeft u dan de keus uit talloze modellen.

De foto's in de brochure en de tekeningen tonen enkele voorbeelden van de genoemde modellen.

Tenslotte is er bij elk model een scala van uitvoeringen mogelijk voor de indeling van uw woning. Dat geldt zowel voor de binnenkant als voor de gevels.

Een en ander volgens meer- of minderwerk.

Voor u een hoeveelheid van mogelijkheden, u kunt kiezen uit verschillende typen, afmetingen, modellen, indelingen en extra's. Aan u de keuze!

Bij verhoging/verlaging door de overheid, wordt het BTW tarief aangepast.

HIER VOLGEN ENKELE PRAKTISCHE PUNTEN DIE BELANGRIJK ZIJN I.V.M. KWALITEIT EN PRIJSVORMING.

TYPE 50 / 50 HSB

01. Energieprestatienorm 0.8 e.e.a. volgens meerwerk, (per woning is dit verschillend).
02. Buitenmuren met spouw van 12 cm.
totale dikte spouwmuur 32 cm, o.a. voor betere spouwventilatie met daardoor minder kans op witte uitslag gevel.
03. HR CV-ketel.
04. HR++ isolatieglas $1^2\text{W}/\text{m}^2\text{K}$.
05. Hal + overloop, koppelbare rookmelder 230V met batterij back-up.
06. Inclusief heiverk, inheidiepte maximaal 12 meter punt Ø14 hout.
07. Komo gekeurde buitenkozijnen van dark red meranti, met 80 mµ
Schilderwerk droge laagdikte als grondlaag.
08. Komo gekeurde ramen van dark red meranti, met dubbele uitwisselbare tochtafdichting, meerpuntssluiting, haakschoten.
09. Deuren; cilinders gelijksluitend voor alle buitendeuren, incl. garage.
 - a. Ramen begane grond met 1 knops bediening met ingebouwde uitzetters en traploze vastzetting. Politiekeur.
 - b. Verdieping slaapkamers uitvoering in draaikiep ramen. Politiekeur.
10. Wit gemoffelde aluminium uitneembare ventilatieroosters in slaapkamers en woonkamer/keuken.
11. Garantie multiplex van 10 jaar met afwerking van 60 mµ droog schilderwerk als grondlaag.
12. Binnenmuren en scheidingsmuren begane grond, van 10-12-20 cm gemetseld kalkzandsteen.
Alternatief: HOWI-betonsteen 10-12 en/of 20 cm dik, verdieping Gibo 7 cm dik.
13. Binnenkozijnen als inmetSELkozijnen zonder of met bovenlicht.
Afmeting 880 x 2315 mm + 3 paumelles.
14. Het dak wordt opgebouwd als een scharnierkap of gelijkwaardig.
Dakbeschot: bestaande uit sporen, glaswol en/of pur, folie en spano 13 mm, Rc 3,5 $\text{m}^2\text{K}/\text{W}$.
Overstek ± 30 cm diep, afgetimmerd met 15 en 8 mm garantie multiplex met een garantie duur van 10 jaar.
15. Topgevel binnenbladen ($R_c=3.00 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$) bestaan uit houtskeletbouw (HSB)
16. Open vuren trap met hekwerken en leuning.
17. Badkamer betegeld tot 240 cm; WC tot 150 cm.
Spuitwerk boven tegels + plafond.
18. Badkamer compleet met ligbad, 2e toilet, douchebak, wastafel + spiegel.
19. WC compleet met fonteinbakje.
20. CV- en waterleidingen weggewerkt in vloeren en wanden.
21. Spuitwerk plafond begane grond + verdieping. excl. schuine zijde dak.
22. Duurzaam bouwen.
23. Politie keurmerk hang- en sluitwerk.
24. Buitenschilderwerk.

**BEKNOPTE TECHNISCHE OMSCHRIJVING TRADITIONEEL GEBOUWDE
BUNGALOW MET EEN DAKHELLING VAN 50 GRADEN TYPE H 50, TYPE H 50 HSB
BORSTWERING 80 CM HOOG**

**Prijs is exclusief energieprestatienorm 0.8 e.e.a. volgens meerwerk
(per woning is dit verschillend)**

GRONDWERK	Ontgraven en aanvullen van de fundering. De kruipruimte voorzien van 10 cm schoon zand.
FUNDERING	Heiwerk op stuit, houten palen met een beton- oplinger. Inheidiepte 12 m ¹ minus peil woning. Max. 22 stuks per woning, 3 stuks garage, of 6 mtr. betonpalen afmeting 18 x 18 cm. Max. 18 stuks per woning, 2 stuks garage. Betonbalken 35 cm breed en 40 cm hoog. Oplangers vergruizen, rest materiaal oplangers begraven onder garagevloer o.g.
RIOLERING	Geheel compleet tot 5 m ¹ buiten de gevel. Excl. aansluiten op gemeente riool.
BEGANEGRONDVLOER	Geïsoleerde plaatvloer Rc 3 m ² K/W in de woning.
VERDIEPINGSVLOER	VBI plaatvloer o.g., op vilt gelegd.
AFWERKvloEREN	Zand/cement afwerkvloeren dik 40 mm in de woning en garage.
ZOLDERVLOER	Houten balklaag afgewerkt aan de onderzijde met een facet gipsplaat, zolder ± 8 m ² bevoerd. Zolder is berekend op vloerbelasting.
HOUTKONSTRUKTIES	Kap van geschaafd vurenhout, als scharnierkap of gelijkwaardig. Rc 3 m ² K/W. Buiten betimmering van garantie multiplex, 10 jaar schriftelijke garantie. Goten van garantie multiplex met 10 jaar schriftelijke garantie. Topgevels binnenbladen HSB.
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN POLITIEKEURMERK	Kozijnen van dark red meranti, kozijnhout afmeting 67 x 114 mm met KOMO certificaat. Deuren van merbau, afmeting 880 x 2315 mm. Geheel geschilderd afgeleverd met een droge laagdikte van 80 mu. Ramen, zijn voorzien van dubbele tochtafdichting. Uitvoering in draaikiep.
BINNENKOZIJNEN	Polynorm inmetSELkozijnen zonder bovenlicht, Afmeting 880 x 2315 mm + 3 paumelles

BINNENBETIMMERING	Vloerplinten hardhout afgelakt afmeting 12 x 58 mm. Overige aftimmeringen hardhout afmeting 9 x 38 mm. Velux dakraam GGL M04 t.b.v. de badkamer, afmeting 780 x 980 mm
TRAP BEGANE GROND	Vuren open trap compleet met leuning en hekwerk, 1x gegrond of gelakt.
BINNENDEUREN	Berkvens opdekdeuren in de kleur gebroken wit, afmeting 880 x 2315 mm + 3 paumelles.
METSELWERK	Buitenmuren in gevelsteen, stelpost € 280,-- Binnenmuren in kalkzandsteen blokken dik 10/12/15 cm. Niet dragende binnenwanden in gibo dik 7 cm. Isolatie in de buitenmuren Rc 2,84 m ² K/W. 15 pds lood boven de kozijnen en platte daken Raamdorpels onder de kozijnen, zwart/bruin Voegwerk naar keuze. Werzalite vensterbank wit, afmetingen 20 cm diep.
DAKPANNEN	Sneldek betonpannen, in effen kleur.
HANG- EN SLUITWERK POLITIE KEURMERK	Buitendeuren voorzien van een meerpuntssluiting. Ramen begane grond voorzien van een meerpunts- sluiting met haakschoten en ingebouwde uitzetters. Ramen verdieping draaikiep ramen. Cilinders zijn gelijksluitend, incl. kanteldeur garage. Binnendeuren voorzien van sloten, schilden en krukken met HCS-systeem.
GOTEN	Zinken goten met PVC hemelwaterafvoeren, omvat in een houten bakgoot als garantiemultiplex.
BUITEN SCHILDERWERK	Stelpost € 3.000,--. De standaard kleur is gebroken wit. Buitenkozijnen standaard 80 µm droog vanaf de timmerfabriek. Het buiten schilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. - Kozijnen, ontdoen van onregelmatigheden - Beschadigingen bijwerken De buitenkozijnen, -ramen, -deuren, boeidelen en betimmeringen worden schoongemaakt en 1x bijgewerkt, licht opgeschuurd en afgeschilderd. Indien het houtwerk is voorzien van de afgesproken kleur en deze in een andere kleur moet worden afgeschilderd, zullen er meerkosten in rekening worden gebracht.

BINNEN SCHILDERWERK	Voor opdrachtgever.
SPUITWERK	Betonplafond begane grond, spack spuitwerk. Gipsplafond verdieping, spack spuitwerk. excl. schuine wanden van kap.
BEHANGWERK	Voor opdrachtgever.
BEGLAZING HR++ GLAS	Gehele woning wordt voorzien van HR++ isolatieglas 1.2W/m²K.
STUCADOORSWERK	Alle traditioneel gemetselde muren worden voorzien van stucwerk incl. hoekbeschermers. Alle wanden met uitzondering van de zolder worden behangklaar opgeleverd.
ELEKTRA	E-werken, e.e.a. volgens de NEN 1010, 5 ^e druk.
NATUURLIJKE VENT.	Bijkeuken Ø 125 mm of rooster in deurkozijn.
MECHANISCHE VENT.	Badkamer + WC, met pijpventilator DX100.
LOODGIETERSWERK	Gehele riolering. Koud- en warmwater, gasleiding. Toilet : wc-pot en handwasbakje. Badkamer : bad, douchebak, wc-pot, wastafel en spiegel. Keuken : een extra afvoer voor een afwasmachine. Bijkeuken : een afvoer voor een wasmachine. Stelpost sanitair € 1.500,--
CENTRALE VERWARMING HR	In de bijkeuken een gasgestookte CV met ingebouwde warmwatervoorziening AWB 2HR, met Henrad radiatoren en de leidingen weggewerkt in de afwerkvloer.
TEGELWERK	Wand- en vloertegels met een stelpost van € 22,--/m² Tegels toilet tot 150 cm. Afmeting max. 20 x 25 cm min. 15 x 15 cm Tegels badkamer tot ± 240 cm + peil op hele tegel eindigen. Vloertegels in toilet en badkamer, max. resp. 1,5 m² en 7,5 m². Aanbrengen voor rekening van aannemer.
KEUKEN	N.V.T.
GARAGE	1/2 Steen metselwerk 2-zijdig gevoegd Begane grondvloer geïsoleerd Rc 3 m²K/W. Betondak 12/15 cm dik, kanteldeur niet geïsoleerd Afwerkvloer 40 mm zand cement. Plafond onbehandeld

STELPOSTEN

Buiten schilderwerk	€ 3.000,--
Heiwerk op Stuit = 10 m ¹ hout, punt Ø 140 + 2 m ¹ betonopzetter netto of betonpaal 18 x 18 cm, lang 6 m ¹ .	
Tegels	€ 22,-- m ²
Sanitair à	€ 1.500,--
Gevelsteen	€ 280,--p/dzd=72stuks/m ²
Voordeur excl. glas à	€ 260,--
Bouwstroom,water	€ 750,--

BOUWSTROOM/WATER

Gedurende bouwtijd voor opdrachtgever.

OPRUIMEN/SCHOON- MAKEN

Puin/afval afgevoerd.
Woning bezemschoon opgeleverd.
Sanitair en tegelwerken schoon opgeleverd.

BOUWTIJD

200 werkbare dagen na het leggen van de begane grondvloer.

ALGEMEEN

Prijs is inclusief al het benodigde tekenwerk,
architect, constructie, bouwaanvraag aanvraag
NUTS voorzieningen etc.
en exclusief legeskosten, sondering, straatwerk en
drainage

Energie Prestatienorm 0.8 (volgens meerwerk)

T.a.v. MBI c.q. gaatjesstenen geven wij
een verrekening.

Bouwstraat max. 6 m van rooilijn woning.

Inbreien t.p.v. bestaande woningen. Exploot
voor opdrachtgever + extra voorzieningen.

Het plaatsen van een hek om het bouwterrein
is voor rekening opdrachtgever indien nodig.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 19% BTW.

Prijzen type H 50/H 50 HSB

Woning met basis dakhelling 50gr.

	type H 50	type H 50 HSB, Borstwering 80 cm hoog
Buitenmaten	Bedragen	Bedragen
8.00 x 9.60	€ 131.500,--	+ € 8.200,--
7.60 x 9.60	€ 127.500,--	+ € 8.200,--
7.00 x 10.00	€ 122.500,--	+ € 8.200,--
8.00 x 10.60	€ 134.500,--	+ € 9.400,--
7.60 x 10.60	€ 131.500,--	+ € 9.400,--
7.00 x 11.00	€ 127.500,--	+ € 9.400,--
8.00 x 11.60	€ 139.500,--	+ € 9.400,--
7.60 x 11.60	€ 136.500,--	+ € 9.400,--
7.00 x 12.00	€ 134.500,--	+ € 9.400,--

Garage met betonplafond + geïsoleerde vloer Rc 3, incl. 3 palen + kanteldeur.

Buitenmaten	Bedragen
3.30 x 6.00	€ 14.550,--
3.30 x 7.00	€ 15.550,--
3.30 x 8.00	€ 16.550,--
Extra per m ²	€ 780,--

Exclusief:

Schoorsteen	€ op aanvraag
Dakkapel, breedte badkamer recht	€ op aanvraag
Schuifpui/openslaande deuren	€ op aanvraag
Hoekkozijn	€ op aanvraag
Aanbouw aan woonhuis p/m ²	€ op aanvraag
Dakhelling 55 graden per m ¹	€ op aanvraag
Sondering	€ op aanvraag
Drainage	€ op aanvraag

Het totaal is berekend naar:

Begane grond : woonkamer, keuken, berging, hal, w.c. en meterkast
Verdieping : Max. 4 slaapkamers, badkamer, vide c.q. overloop

De prijs is geheel compleet, inclusief alle wijzigingen in de plattegronden c.q. gevelaanzichten. De prijs is inclusief alle soorten en maten van buitenkozijnen. Iedere woning is per centimeter aanpasbaar. Een en ander volgens meerwerk.

Alle bedragen zijn incl. 19% BTW.

(bij verhoging/verlaging door de overheid, wordt het BTW tarief aangepast)

Prijzen type H 45

Woning met basis dakhelling 45gr

Buitenmaten	Bedragen	Verdieping borstwering (optie) 75 cm hoog
8.20 x 9.60	€ 139.500,--	+ € 9.400,--
7.60 x 9.60	€ 135.500,--	+ € 9.400,--
7.00 x 10.00	€ 133.500,--	+ € 9.400,--
8.20 x 10.60	€ 142.500,--	+ € 10.000,--
7.60 x 10.60	€ 139.500,--	+ € 10.000,--
7.00 x 11.00	€ 135.500,--	+ € 10.000,--
8.20 x 11.60	€ 148.500,--	+ € 10.400,--
7.60 x 11.60	€ 143.500,--	+ € 10.400,--
7.00 x 12.00	€ 139.500,--	+ € 10.400,--

Garage met betonplafond + geïsoleerde vloer Rc 3, incl. 3 palen + kanteldeur.

Buitenmaten	Bedragen
3.30 x 6.00	€ 14.550,--
3.30 x 7.00	€ 15.550,--
3.30 x 8.00	€ 16.550,--
Extra per m ²	€ 780,--

Dakhelling 50 graden per m ¹	€ 250,--
Dakhelling 55 graden per m ¹	€ 500,--

Exclusief:

Schoorsteen	€ op aanvraag
Dakkapel, breedte kamer recht	€ op aanvraag
Schuifpui/openslaande deuren	€ op aanvraag
Hoekkozijn	€ op aanvraag
Aanbouw aan woonhuis p/m ²	€ op aanvraag
Sondering	€ op aanvraag
Drainage	€ op aanvraag

Het totaal is berekend naar:

Begane grond	: kamer, keuken, berging, hal WC en meterkast
Verdieping	: max. 4 slaapkamers, badkamer, vide c.q. overloop

De totaalprijs is geheel compleet, inclusief alle wijzigingen in de plattegronden c.q. gevelaanzichten.

De prijs is inclusief alle soorten en maten van buitenkozijnen.

Iedere woning is per centimeter aanpasbaar.

Alle bedragen zijn inclusief 19% BTW.

(bij verhoging/verlaging door de overheid, wordt het BTW tarief aangepast)

Prijzen type H 40, 2 verdiepingen

Politie keurmerk hang- en sluitwerk begane grond.

Woning met basis dakhelling 40

Buitenmaten	Bedragen
7.00 x 10.00	€ 154.500,--
7.00 x 11.00	€ 167.500,--
7.00 x 12.00	€ 180.500,--
8.00 x 10.00	€ 172.500,--
8.00 x 11.00	€ 187.500,--
8.00 x 12.00	€ 198.500,--

Garage met betonplafond + geïsoleerde vloer Rc 3, incl. 3 palen + kanteldeur.

Buitenmaten	Bedragen
3.30 x 6.00	€ 14.000,--
3.30 x 7.00	€ 15.000,--
3.30 x 8.00	€ 16.000,--
Extra per m ²	€ 780,--

Exclusief:	Schoorsteen	€ op aanvraag
	Dakkapel, breedte kamer recht	€ op aanvraag
	Schuifpui/openslaande deuren	€ op aanvraag
	Hoekkozijn	€ op aanvraag
	Aanbouw aan woonhuis p/m ²	€ op aanvraag
	Sondering	€ op aanvraag
	Drainage	€ op aanvraag

Het totaal is berekend naar:

Begane grond: woonkamer, keuken, berging, hal, WC en meterkast

Verdieping: max. 4 slaapkamers, badkamer, vide c.q. overloop

De prijs is geheel compleet, inclusief alle wijzigingen in de Plattegronden c.q. gevelaanzichten.

De prijs is inclusief alle soorten en maten van buitenkozijnen.

Iedere woning is per centimeter aanpasbaar.

Een en ander volgens meerwerk.

Alle bedragen zijn incl. 19% BTW.

(bij verhoging/verlaging door de overheid, wordt het BTW tarief aangepast)

VERSCHIL TYPE 45 T.O.V. TYPE 50

01. Traditionele kapconstructie met dakplaten en vaste pur, isolatie Rc 3 m²K/W.
02. Topgevels in metselwerk uitvoeren als spouwmuren, 2x ½ steens.
03. Begane grond + verdieping, scheidingswanden metselwerk 10 cm dik + 2-zijden gestukadoord.
04. Schuine zijde dak + knieschotten betimmeren met gipsplaten + spuitwerk.
05. Meranti trap i.p.v. vuren trap
06. Hoge dB waarde door kalkzandsteen binnenmuren.
07. Binnenkozijnen: inmetselkozijnen zonder bovenlicht.
08. Verdieping ± 10 m² meer vloeroppervlakte.
09. Borstwering variabel uitvoeren, in spouwmuur, maximale binnenruimte verdieping als begane grond.

VERSCHIL TYPE 45 T.O.V. TYPE 50 HOUTSKELETBOUW MET BORSTWERING

01. t/m 07.
08. Verdieping ± 15 m² meer vloeroppervlakte.
09. Borstwering uitvoeren in houtskeletbouw (HSB) klapkap.

VERSCHIL TYPE 40 T.O.V. TYPE 50 / 50 HSB

01. Twee volledige verdiepingen, verder gelijk.

GARAGE

01. Garage uitgevoerd met geïsoleerde begane grondvloer van beton met afwerkvloer zand cement. Rc waarde van 3 m²K/W.
02. Dakvloer: betonplaatvloer met afschotlaag van zand cement voor een nog betere dakbedekking.
03. ½ steens metselwerk, 2-zijdig gevoegd.
04. Kanteldeur.

Nieuw

Betonnen zoldervloer dik 20 cm alleen in type 45 met borstwering

Dakhelling 50°

Afmeting	760 x 1060 cm zolder breed 370 cm bruto	€ 5.200,00
	820 x 1060 cm zolder breed 430 cm bruto	€ 5.700,00

Dakhelling 55°

Afmeting	760 x 1060 cm zolder breed 435 cm bruto	€ 5.700,00
	820 x 1060 cm zolder breed 500 cm bruto	€ 6.200,00

BEEREPOOT Installatietechniek

Standaard installatie:

Algemeen:

De gehele installatie conform aansluitvoorwaarden Nutsbedrijf, NEN 1010 5^e druk en overige voorschriften.

Gehele installatie waar mogelijk inbouw, anders opbouw.

Schakelmateriaal standaard fabrikaat Busch & Jaeger.

Hoogte schakelmateriaal 110 cm boven vloer.

Kamer:

2 Lichtaansluitpunten op 2 enkelpolige schakelaars

6 Dubbele wandcontactdozen

1 Loze PTT-leiding naar de meterkast

1 Loze TV-leiding naar de meterkast

1 Loze thermostaat-leiding naar de plaats van de CV-ketel

Keuken:

1 Lichtaansluitpunt op 1 enkelpolige schakelaar

3 Dubbele wandcontactdozen

1 Enkele wandcontactdoos t.b.v. keukenmeubel (of afzuigkap)

1 Loze boilerleiding naar de meterkast

1 Loze kookleiding naar de meterkast

Bijkeuken:

1 Lichtaansluitpunt op enkelpolige schakelaar

1 Dubbele wandcontactdoos

1 Wandcontactdoos t.b.v. wasautomaat op aparte groep

1 Wandcontactdoos t.b.v. CV-ketel

Hal:

1 Lichtaansluitpunt op enkelpolige schakelaar

1 Buitenlichtaansluitpunt op enkelpolige schakelaar

1 Enkele wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar

1 Complete belinstallatie

1 Optische rookmelder

Toilet:

1 Lichtaansluitpunt op enkelpolige schakelaar

Overloop:

1 Lichtaansluitpunt op wisselschakeling met begane grond

1 Enkele wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar

1 Optische rookmelder

Hoofdslaapkamer:

1 Lichtaansluitpunt op enkelpolige schakelaar

2 Dubbele wandcontactdozen

1 Loze PTT-leiding naar meterkast

Overige slaapkamers (2x):

- 1 Lichtaansluitpunt op enkelpolige schakelaar
- 2 Dubbele wandcontactdozen

Badkamer:

- 1 Lichtaansluitpunt op enkelpolige schakelaar
- 1 Lichtaansluitpunt boven spiegel op enkelpolige schakelaar
- 1 Centraal aardpunt t.b.v. aarding badkuip, badkamervloer, radiator, waterleiding en overige metalen delen

Zolder:

- 1 Lichtaansluitpunt op enkelpolige schakelaar
- 1 Dubbele wandcontactdoos

Diverse:

- 2 Geschakelde rookmelders op lichtnet

Garage:

- 1 Lichtaansluitpunt op enkelpolige schakelaar

BREMAN/REUS Installatiebedrijf

Sanitairspecificatie

Closetcombinatie, toiletruimte bestaande uit:

Closetpot met kunststof laaghangend reservoir wit

Zitting pagette primat wit

Div. aansluitmateriaal

Fonteincombinatie, bestaande uit:

1 Venus fontein 36 cm

1 Grohe costa fonteinkraan

1 vloerbuis met plugbekersifon kunststof wit

1 Set plugbouten

Badcombinatie, bestaande uit:

1 Bamberg plaatstaal ligbad 170 x 72 wit

1 Afvoerset met stop en ketting

1 Grohe costa badkraan

1 H.Grohe douchegarnituur

Douchecombinatie, bestaande uit:

1 Plaatstaal douchebak 90 x 90 wit

1 Grohe douchekraan costa

1 Glijstangset H.Grohe

1 Onderstel en afvoer

Closetcombinatie badkamer, bestaande uit:

Closetpot met kunststof laaghangend reservoir wit

Zitting pagette primat wit

Div. aansluitmateriaal

Wastafelcombinatie, bestaande uit:

1 Venus 10 wastafel 60 cm wit

1 Grohe costa wastafelkraan met stop en ketting

1 Plugbekersifon met vloerbuis kunststof wit

1 Set plugbouten

1 Spiegel rond 60 cm

1 Planchet kunststof wit